



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

27.03.2018

№ \_\_\_\_\_ 500

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Прокладання зовнішніх інженерних мереж та будівництво під'їзних шляхів до земельних ділянок, наданих у власність громадянам – членам сімей загиблих (померлих) киян – учасників антитерористичної операції в с. Биківня у Деснянському районі (нове будівництво)»

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування «Прокладання зовнішніх інженерних мереж та будівництво під'їзних шляхів до земельних ділянок, наданих у власність громадянам – членам сімей загиблих (померлих) киян – учасників антитерористичної операції в с. Биківня у Деснянському районі (нове будівництво)», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 18 грудня 2017 року № 00-2409-17/ІЗ, з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва – нове будівництво		
Площа проїзної частини	м <sup>2</sup>	65510,0
Площа тротуарів	м <sup>2</sup>	26940,0
Площа озеленення	м <sup>2</sup>	17190,0
Протяжність вулиці. Дорожнє покриття	км	9,6
Електропостачання		

023364

Комірки 10 кВ (в ПС «Хімічеська»)	шт.	2
БКТП-10/0,4 кВ – 1х160 кВА	компл.	2
БКТП-10/0,4 кВ – 1х250 кВА	компл.	3
Кабельна лінія 10 кВ	км	8,70
Кабельна лінія 0,4 кВ	км	2,00
Мережа СІП (0,4 кВ)	км	8,00
Мережа СІП (з освітлення)	км	15,0
Мережі зв'язку		
Кабель волокно-оптичний	км	16,50
Кабель провідного радіомовлення	км	22,70
Каналізація		
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 160 мм	км	1,650
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 225 мм	км	2,460
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 355 мм	км	1,763
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 450 мм	км	0,505
Водопровід		
Трубопроводи з труб ВЧШГ Ø 100 мм	км	2,044
Трубопроводи з труб ВЧШГ Ø 150 мм	км	5,281
Трубопроводи з труб ВЧШГ Ø 300 мм	км	2,200
Дощова каналізація		
Трубопроводи із залізобетонних труб Ø 1200 мм	км	1,250
Трубопроводи із залізобетонних труб Ø 1000 мм	км	0,880
Трубопроводи із залізобетонних труб Ø 800 мм	км	0,480
Трубопроводи з поліпропіленових труб Ø 600 мм	км	0,760
Трубопроводи з поліпропіленових труб Ø 500 мм	км	2,300
Трубопроводи з поліпропіленових труб Ø 400 мм	км	1,550
Трубопроводи з поліпропіленових труб Ø 300 мм	км	3,330
Газопостачання		
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 160 мм	км	0,170
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 110 мм	км	1,780
Трубопроводи з поліетиленових труб Ø 63 мм	км	5,190
Річні потреби:		
в паливі	тис. м <sup>3</sup>	160,200
води	тис. м <sup>3</sup>	69,445
електроенергії	тис. кВт*год	1804,0
в тепловій енергії	Гкал	1145,0
Тривалість будівництва	місяць	24,0
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 08.12.2017, у тому числі:	тис. грн	349919,489
будівельні роботи	тис. грн	272312,197
устаткування	тис. грн	5869,585
інші витрати	тис. грн	71737,707

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О. В.



В. Кличко