



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.08.2019

№ 1525

Про затвердження проекту
«Реконструкція площі Тараса
Шевченка від вулиці Автозаводської до
вулиці Пуща-Водицької в
Оболонському районі міста Києва»
(Коригування)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Затвердити проект «Реконструкція площі Тараса Шевченка від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької в Оболонському районі міста Києва» (Коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації від 12 грудня 2017 року № 00-1610-17/ПБ Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» та від 30 листопада 2018 року № V-0512-18/ПРОЕКСП Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП», з такими техніко-економічними показниками:

| № | Показник | Одиниця виміру | Кількість |
|---------------------------------|---|----------------|-----------|
| Вид будівництва – реконструкція | | | |
| 1 | Загальна довжина ділянки реконструкції трамвайної колії | км | 0,459 |
| 2 | Довжина колії в одноколійному вимірі: у тому числі: | м | 1274,99 |
| 3 | колія № I | м | 458,63 |
| 4 | колія № II | м | 459,16 |
| 5 | колія № 1а | м | 69,80 |
| 6 | колія № 2а | м | 101,80 |

033451

| № | Показник | Одиниця виміру | Кількість |
|----|--|----------------|--|
| 7 | колія № 1к | м | 185,60 |
| 8 | Максимальний поздовжній ухил | % | 28,3 |
| 9 | Кількість стрілочних переводів, які підлягають реконструкції | одиниць | 6 |
| 10 | Кількість павільйонів очікування транспорту | одиниць | 5 |
| 11 | Довжина контактної мережі (600В) для лінії трамвая | км | 1,53 |
| | для лінії тролейбуса | км | 1,28 |
| 12 | Верхній шар покриття | | Щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20) на бітумі БМПА 60/90-53 |
| 13 | Загальна кошторисна вартість | тис. грн | 181796,059 |
| | в тому числі: | --- | --- |
| 14 | будівельні роботи; | тис. грн | 136515,344 |
| 15 | устаткування; | тис. грн | 5706,808 |
| 16 | інші витрати; | тис. грн | 9274,564 |
| 17 | ПДВ 20%. | тис. грн | 30299,343 |
| 18 | Із загальної кошторисної вартості виконано раніше | тис. грн | 3434,380 |
| | в тому числі: | --- | --- |
| | інші витрати; | тис. грн | 2861,983 |
| | ПДВ 20 % | тис. грн | 572,397 |

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Давтяна Д. О.

Голова



Віталій КЛИЧКО