



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.05.2018

№ _____ 839

Про затвердження робочого проекту
«Реконструкція транспортної розв'язки
просп. Генерала Ватутіна – вул. Оноре де
Бальзака з організацією додаткових з'їздів
на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському
районі міста Києва»

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Затвердити робочий проект «Реконструкція транспортної розв'язки просп. Генерала Ватутіна – вул. Оноре де Бальзака з організацією додаткових з'їздів на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі міста Києва», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 13 грудня 2017 року № 00-2147-17/ПБ, з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва – реконструкція		
Клас транспортної розв'язки - V		
Класифікація вузла – транспортний вузол в одному рівні (регульований)		
Категорія вулиць:	Магістральні вулиці	
просп. Генерала Ватутіна	загальноміського значення	
вул. Оноре де Бальзака	районного значення	
З'їзд у напрямку проспекту Генерала Ватутіна		
Ширина проїзної частини	м	5,50
Довжина з'їзду	м	270,0
Перспективна інтенсивність руху	авт./добу	7400
Максимальний позовжній ухил	%	47,2

Ширина тротуарів	м	1,0 – 2,25
З'їзд у напрямку вулиці Оноре де Бальзака		
Ширина проїзної частини	м	9,0
Ширина смуг руху	м	4,5 + 4,5
Довжина з'їзду	м	242,0
Перспективна інтенсивність руху	авт./добу	19500
Максимальний поздовжній ухил	%	47,0
Ширина службових проходів (технічних тротуарів)	м	1,0
Тимчасові навантаження	--	А1 та натовп на тротуарах 400 кг/м ²
Тип покриття	Дрібнозернистий щільний асфальтобетон марки І типу Б	
Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 07.12.2017, у тому числі:	тис. грн.	25122,698
будівельні роботи	тис. грн.	19113,760
устаткування	тис. грн.	177,293
інші витрати	тис. грн.	5831,645
Тривалість реконструкції	місяць	9,0

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання будівельних робіт обов'язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об'єкта не менш ніж десять років, а також безумовне повернення в разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт коштів у сумі завищення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



В. Кличко