



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.02.2020

№ 251

Про затвердження робочого проекту
«Капітальний ремонт просп. Героїв
Сталінграда у Оболонському районі»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда у Оболонському районі», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом від 27 листопада 2019 року № 2378/є/19 державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», з такими техніко-економічними показниками:

№	Найменування показників	Одиниці виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2	Категорія дороги	Магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху	
Основний проїзд			
3	Розрахункова швидкість:	км/год	60
4	Розрахункова інтенсивність руху на 2038 р., приведених	авт./год	6306
5	Загальна довжина ділянки	км	5,145
6	Ширина проїзної частини	м	15,0 - 21,0
7	Ширина смуги руху, запобіжна смуга	м м	3,0 0,5 - 1,0
8	Ширина смуги руху для громадського транспорту	м	3,5
9	Ширина розділювальної смуги	м	1,7 - 2,0
10	Кількість смуг руху	шт.	4 - 6
11	Максимальний повздовжній ухил	‰	27
12	Мінімальні радіуси вертикальних кривих: опуклих	м	2897

033661

	увігнутих	м	981
13	Ширина тротуару	м	3,0
14	Ширина технічного тротуару	м	1,0
15	Ширина велосипедної доріжки з одностороннім рухом	м	1,85
Основні з'їзди та заїзди			
16	Розрахункова швидкість:	км/год	60
17	Розрахункова інтенсивність руху на 2038 р., приведених	авт./год	1740
18	Довжина з'їздів	м	3625
19	Ширина проїзної частини	м	10,0 - 13,0
20	Ширина смуги руху, запобіжна смуга	м м	3,5 0,5 - 1,0
21	Кількість смуг руху	шт.	2 - 3
22	Мінімальні радіуси вертикальних кривих: опуклих увігнутих	м м	2500 600
23	Ширина тротуару	м	3,0
24	Ширина технічного тротуару	м	1,0
25	Ширина велосипедної доріжки	м	1,85
26	Підходи та примикання	шт.	12
27	Розрахункове навантаження	кН	115
28	Загальна тривалість будівництва	місяців	20
29	Кошторисна вартість в поточних цінах станом на 27 листопада 2019 р. складає, у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати	тис. грн	895 562,964 719 863,163 86,794 175613,007

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтовальних документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

Виконувач обов'язків
голови



Микола ПОВОРОЗНИК